6.04
GO: 85,7 m²

6.05
GO: 85,3 m²

6.06
GO: 93,5 m²

6.07
GO: 76,3 m²

daktuin
gemeenschappelijk
203,7 m²

toilet
18,7 m²

logeer
24,9 m²

gem. keuken
50,3 m²

techniek
6,5 m²

trapgedeelte
10,1 m²

brandweersluis
4,3 m²

techniek
2,9 m²

corridor B
10,5 m²

N

RENVOOI

- bestaand
- beton WWS
- kalkzandsteen
- HSB zie gevelcirkel 278 mm [2x12,5 - 180 - 15 - 16
- HSB wand 170mm
- MS-wand 220/2 75 75,2 kA
- MS-wand 150/d 150 2 kA
- gevelwerk bestaand/wand 190mm MS-wand 150/2 75 kA + 90mm isolatie
- MS-wand 100mm/2 50 2
- MS-wand 100mm/2 75
- afwerking 3 opgestreken 1/2 mm sheetrock/gyp 060 18h + fireplanner 0u2
- natuursteen
- akoestische overstortwand vide reserverend 150 mm

RENVOOI BRANDWEER

- WB060/0 = weerstand tegen brandoverslag en brandoverslag van 20 min.
- WB060/30 = weerstand tegen brandoverslag en brandoverslag van 30 min.
- WB060/60 = weerstand tegen brandoverslag en brandoverslag van 60 min.
- opening 30 min. WB060 conform NEN 6068
- zelfsluitende deur
- zelfsluitende deur 30 min. WB060 conform NEN 6068
- ruimte v.g.z. rookmelders cf. NEN2555
- meldingsaansluiting droge blusleiding cf. NEN1594
- positie algemene noodverlichting en noodstop cf opgave adviseur

- Brandwerendheid hoofddraagconstructie cf. opgave constructeur
- Vluchten, triggers en hellingbaan waarmee een vluchtroute over het dakterras wordt gevormd
- Brandmeldinstallatie cf. opgave adviseur
- Rookmeldinstallatie cf. opgave adviseur
- Trappenhuizen en gemeenschappelijke verkeersruimten waarover een vluchtweg voert, uitvoeren als bereik beschreven vluchtroute cf. opgave adviseur

RENVOOI ALGEMEEN

ALGEMEEN BOUWEN VOLGENS HET BOUWBESLUIT

- EPC maximaal cf. opgave adviseur
- Constructieve opzet cf. opgave adviseur
- Constructieve gegevens fundering cf. opgave constructeur
- Ventilatievoorziening cf. opgave adviseur
- Rookwerendheidsklasse cf. opgave adviseur
- Brandwerendheidsklasse cf. opgave adviseur
- Inbraakwerende constructie haarh geen openingen breder dan 10mm.
- Alle ramen, deuren en overige openingen in de gevel, zoals bij open vliesvlechtingen worden voorzien of aangebracht aangebracht.
- Alle ramen, deuren en overige openingen in de gevel, zoals bij open vliesvlechtingen worden voorzien of aangebracht aangebracht.
- Afwijking volgens klasse - materiaal - en afwerkstaat

concept

project	projectnr	tekenr.	
Herbestemming Stadhuis Almelo	17069DD	UO162	
Stadhuisplein 1 Almelo	UO100	datum	16-11-2020
opdrachtgever	schaal	wijziging	
BPD Ontwikkeling BV	1:50	getekend	-
	formaat		nip_d
omschrijving			
Plattegrond 6e verdieping 2/2			

Postbus 8320 5600 HH Eindhoven T 040 260 67 60 F 040 260 67 66 E info@diederendrix.nl