N

RENVOOI

- hoofddraagconstructie beton WWS
- KZS 160/150 mm
- HSB xxx gevelstuc 270 mm [1x12,5 - 180 - 15 - 1x]
- HSB 160 mm [15 - 15 - 120 - 15]
- MS 230 mm [2x12,5 - 75 - 20 - 75 - 2x12,5
- MS 295 mm [2x12,5 - 75 - 5 - 75 - 2x12,5
- MS 150 mm [2x12,5 - 125
- MS 180 mm [1x 12,5 - 50 - 2x12,5
- afwerking trappenhuis: U.P.vw
  (Gietvloer op zandcement dekvloer - hardgewerkt (bv))
- natuursteen
- akoestische voorzetwand vide nieuwerving 150 mm
- Kozijnen: RTTO Reflex wit | stolpraam
- Kozijnen: AA/RTO hefschuifpui aan balkon
- glazen borstwering in ongeisoleerd vliesgevelprofiel

RENVOOI BRANDWEER

- WBD8120 = weerstand tegen brandoverslag en brandoverslag van 20 min.
- WBD8130 = weerstand tegen brandoverslag en brandoverslag van 30 min.
- WBD8260 = weerstand tegen brandoverslag en brandoverslag van 60 min.
- nat. opening 30 min. WBD80 conform NEN 6068
- zelfsluitende deur
- zelfsluitende deur 30 min. WBD80 conform NEN 6068
- ruimte v.d.v. rookmelders cf. NEN2555
- voedingsaansluiting droge blusleiding cf. NEN1594
- positie algemene noodverlichting en noodsirfus cf. opgave adviseur

- Brandwerendheid hoofddraagconstructie cf. opgave constructeur
- Brandwerendheid scheidende constructies cf. opgave constructeur
- Brandwerende kozijnen cf. opgave adviseur
- Rookmeldsl.s conform NEN 2555
- Brandwerende afwerking scheidende verkeersruimten waarmee een vluchtweg wordt, uitmaakt als bedrijfsmatig constructie cf. opgave adviseur

RENVOOI ALGEMEEN

ALGEMEEN BOUWEN VOLGENS HET BOUWBESLUIT

- EPC-waarde/per cf. opgave adviseur
- Geluidwering gevels conform NEN 5077 opgave constructeur
- Constructieve gegevens funderingen cf. opgave constructeur
- Rookwerende/ber. conform opgave constructeur
- Vluchtwegen conform opgave adviseur
  - vide overdekking trappenhuis
  - vide overdekking corridor (vluchtwegen, tenzij anders aangegeven)
- Brandklasse gevels volgens NEN EN 9150, NEN-EN 1991 en NEN 2608
- Brandklasse dak: B-ROOF
- Brandwerendheid dak: zelfdragend onder de 5% minimaal 1500mm hoog, boven de 5% minimaal 1200mm hoog
- Kozijnen: RTTO Reflex wit | stolpraam
- Kozijnen: AA/RTO hefschuifpui aan balkon
- Kozijnen: Kozijnen in de vluchtweg worden uitgevoerd in het volgende:
- Draagkrachtige constructiemiddelen in de vluchtweg
- Inwendig plaatmateriaal
- Vluchtwegen: Vluchtwegen worden uitgevoerd conform NEN 6059, uitvoering dat een minimale vide-ashoogte/breedte/passe 2 conform NEN 6059
- Geluidwering en akoestische voorzetwand vide nieuwerving 150 mm
- Geluidwering en akoestische conform opgave akoestisch adviseur
- Brandwerende afwerking scheidende verkeersruimten waarmee een vluchtweg wordt, uitmaakt als bedrijfsmatig constructie cf. opgave adviseur
- Wachtplaatsen van vandverwering van een trede tot buitenaar conform opgave adviseur
- Uitwendige scheidings constructie toerit gem openingen binnen dan 10mm
- Inwendig plaatmateriaal
- Afwerking volgens kleur-, materiaal- en afwerkstaat

definitief

project	projectnr.		
Herbestemming Stadhuis Almelo		17069DD	
Stadhuisplein 1 Almelo	fase		datum
opdrachtgever	schaal	1:100	wijziging
BPD Ontwikkeling BV	formaat	A0	getekend
			17-03-2022
			nip_d

omschrijving

overzichtsplattegrond verkoop zesde verdieping.17069DD

Postbus 8320 5600 HH Eindhoven T (040) 260 67 40 F (040) 260 67 60 E info@diederendirrix.nl